



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	21.823,05	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	4.178,16	
1.1.0.0.1.	Composição	ADM	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	UN	1,00	3.421,64	BDI 1	4.178,16	4.178,16	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.317,37	
1.2.0.0.1.	Composição	GOINFRA 021301	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - GOINFRA	UN	2,88	197,85	BDI 1	241,59	695,78	RP
1.2.0.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	129,75	2,78	BDI 1	3,39	439,85	RP
1.2.0.0.3.	SINAPI-I	GOINFRA 020600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	M2	138,32	60,28	BDI 1	73,61	10.181,74	RP
1.3.			INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS					-	6.327,52	
1.3.0.0.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	650,00	BDI 2	741,13	2.964,52	RP
1.3.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,00	55,08	BDI 1	67,26	3.363,00	RP
2.			INFRAESTRUTURA					-	41.339,49	
2.1.			BLOCOS SOBRE ESTACAS					-	21.858,95	
2.1.0.0.1.	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	66,00	104,95	BDI 1	128,15	8.457,90	RP
2.1.0.0.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,75	82,03	BDI 1	100,17	676,15	RP
2.1.0.0.3.	SICRO	1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	5,86	313,36	BDI 1	382,64	2.242,27	RP
2.1.0.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,48	18,71	BDI 1	22,85	924,97	RP
2.1.0.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	252,00	14,52	BDI 1	17,73	4.467,96	RP
2.1.0.0.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,07	12,26	BDI 1	14,97	135,78	RP
2.1.0.0.7.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,89	11,60	BDI 1	14,16	409,08	RP
2.1.0.0.8.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	27,71	124,62	BDI 1	152,17	4.216,63	RP
2.1.0.0.9.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,89	41,97	BDI 1	51,25	45,61	RP
2.1.0.0.10.	Composição	GOINFRA 050251	CORPO DE PROVA	UN	18,00	12,86	BDI 1	15,70	282,60	RP
2.2.			VIGAS BALDRAME / EQUILIBRIO					-	19.480,54	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
2.2.0.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,07	107,52	BDI 1	131,29	796,93	RP
2.2.0.0.2.	SICRO	1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	4,95	313,36	BDI 1	382,64	1.894,07	RP
2.2.0.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,76	18,71	BDI 1	22,85	1.434,07	RP
2.2.0.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,67	16,26	BDI 1	19,86	708,41	RP
2.2.0.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,80	14,52	BDI 1	17,73	191,48	RP
2.2.0.0.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	277,99	12,26	BDI 1	14,97	4.161,51	RP
2.2.0.0.7.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	165,83	11,60	BDI 1	14,16	2.348,15	RP
2.2.0.0.8.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	51,03	84,34	BDI 1	102,99	5.255,58	RP
2.2.0.0.9.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,12	41,97	BDI 1	51,25	57,40	RP
2.2.0.0.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	51,03	40,74	BDI 1	49,75	2.538,74	RP
2.2.0.0.11.	Composição	GOINFRA 050251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	12,86	BDI 1	15,70	94,20	RP
3.			SUPERESTRUTURA					-	90.035,48	
3.1.			PILARES					-	16.617,07	
3.1.0.0.1.	SICRO	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	4,48	328,92	BDI 1	401,64	1.799,35	RP
3.1.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,80	18,80	BDI 1	22,96	1.992,93	RP
3.1.0.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,80	16,28	BDI 1	19,88	413,50	RP
3.1.0.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	130,60	14,45	BDI 1	17,64	2.303,78	RP
3.1.0.0.5.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,60	12,14	BDI 1	14,82	542,41	RP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
3.1.0.0.6.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	142,80	11,41	BDI 1	13,93	1.989,20	RP
3.1.0.0.7.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,26	77,54	BDI 1	94,68	4.285,22	RP
3.1.0.0.8.	SINAPI	97747	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,38	195,64	BDI 1	238,90	3.196,48	RP
3.1.0.0.9.	Composição	GOINFRA 050251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	12,86	BDI 1	15,70	94,20	RP
3.2.			VIGAS DE COBERTURA - ADMINISTRAÇÃO					-	9.813,00	
3.2.0.0.1.	SICRO	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	2,36	328,92	BDI 1	401,64	947,87	RP
3.2.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,00	18,80	BDI 1	22,96	895,44	RP
3.2.0.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	134,00	14,45	BDI 1	17,64	2.363,76	RP
3.2.0.0.4.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31,64	143,88	BDI 1	175,69	5.558,83	RP
3.2.0.0.5.	Composição	GOINFRA 050251	CORPO DE PROVA	UN	3,00	12,86	BDI 1	15,70	47,10	RP
3.3.			VIGAS DE COBERTURA - RECEPTIVO					-	18.860,39	
3.3.0.0.1.	SICRO	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	3,71	328,92	BDI 1	401,64	1.490,08	RP
3.3.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,80	18,80	BDI 1	22,96	1.878,13	RP
3.3.0.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,90	14,45	BDI 1	17,64	1.127,20	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
3.3.0.0.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,30	12,14	BDI 1	14,82	567,61	RP
3.3.0.0.5.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,40	11,41	BDI 1	13,93	1.705,03	RP
3.3.0.0.6.	SINAPI	92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	43,98	224,29	BDI 1	273,88	12.045,24	RP
3.3.0.0.7.	Composição	GOINFRA 050251	CORPO DE PROVA	UN	3,00	12,86	BDI 1	15,70	47,10	RP
3.4.			LAJE - ADMINISTRAÇÃO					-	14.863,32	
3.4.0.0.1.	SICRO	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	7,10	328,92	BDI 1	401,64	2.851,64	RP
3.4.0.0.2.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	260,91	16,64	BDI 1	20,32	5.301,69	RP
3.4.0.0.3.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	48,42	15,88	BDI 1	19,39	938,86	RP
3.4.0.0.4.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	59,18	49,57	BDI 1	60,53	3.582,17	RP
3.4.0.0.5.	SICRO	0408067	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	130,19	13,18	BDI 1	16,09	2.094,76	RP
3.4.0.0.6.	Composição	GOINFRA 050251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	12,86	BDI 1	15,70	94,20	RP
3.5.			LAJE - RECEPTIVO					-	29.881,70	
3.5.0.0.1.	SICRO	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	10,49	328,92	BDI 1	401,64	4.213,20	RP
3.5.0.0.2.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,98	16,64	BDI 1	20,32	3.149,19	RP
3.5.0.0.3.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	409,50	15,88	BDI 1	19,39	7.940,21	RP
3.5.0.0.4.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,85	14,99	BDI 1	18,30	1.424,66	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
3.5.0.0.5.	SINAPI	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	87,45	93,02	BDI 1	113,59	9.933,45	RP
3.5.0.0.6.	SICRO	0408067	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	192,38	13,18	BDI 1	16,09	3.095,39	RP
3.5.0.0.7.	Composição	GOINFRA 050251	CORPO DE PROVA	UN	8,00	12,86	BDI 1	15,70	125,60	RP
4.			ALVENARIA					-	24.360,80	
4.1.			ALVENARIAS / DIVISÓRIAS / PAINÉIS					-	24.360,80	
4.1.0.0.1.	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	238,42	67,56	BDI 1	82,50	19.669,65	RP
4.1.0.0.2.	SINAPI	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,68	45,34	BDI 1	55,36	1.587,72	RP
4.1.0.0.3.	SINAPI	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,78	38,60	BDI 1	47,13	1.120,75	RP
4.1.0.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP. 1	TAIPA DE PILÃO (ARGILA ARENOSA) ENFORMADA COMPACTADA MECANICAMENTE ESP. 20CM	M2	10,21	159,03	BDI 1	194,19	1.982,68	RP
5.			COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES					-	20.983,49	
5.1.			COBERTURA					-	17.076,78	
5.1.0.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	119,47	23,30	BDI 1	28,45	3.398,92	RP
5.1.0.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	119,47	49,70	BDI 1	60,69	7.250,63	RP
5.1.0.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,34	56,36	BDI 1	68,82	3.189,12	RP
5.1.0.0.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,60	70,53	BDI 1	86,12	3.238,11	RP
5.2.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	3.906,71	
5.2.0.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	23,80	97,05	BDI 1	118,51	2.820,54	RP
5.2.0.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	35,38	25,14	BDI 1	30,70	1.086,17	RA
6.			PISOS E REVESTIMENTOS					-	44.227,91	
6.1.			REVESTIMENTOS DE PISO					-	14.175,54	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
6.1.0.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	112,24	2,82	BDI 1	3,44	386,11	RP
6.1.0.0.2.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	9,16	46,48	BDI 1	56,76	519,92	RP
6.1.0.0.3.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	103,08	79,00	BDI 1	96,47	9.944,13	RP
6.1.0.0.4.	SINAPI	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	56,00	20,79	BDI 1	25,39	1.421,84	RP
6.1.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP. 5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	9,16	82,27	BDI 1	100,46	920,21	RP
6.1.0.0.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,40	85,67	BDI 1	104,61	983,33	RP
6.2.			REVESTIMENTOS PAREDES					-	27.590,94	
6.2.0.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	110,91	8,02	BDI 1	9,79	1.085,81	RP
6.2.0.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	343,22	3,83	BDI 1	4,68	1.606,27	RP
6.2.0.0.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	402,28	35,15	BDI 1	42,92	17.265,86	RP
6.2.0.0.4.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	51,85	36,61	BDI 1	44,70	2.317,70	RP
6.2.0.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP. 3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	51,85	70,80	BDI 1	86,45	4.482,43	RP
6.2.0.0.6.	COMPOSIÇÃO	COMP. 4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,31	73,26	BDI 1	89,46	832,87	RP
6.3.			FORRO / REVESTIMENTOS DE TETO					-	2.461,43	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
6.3.0.0.1.	SINAPI	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	103,08	15,32	BDI 1	18,71	1.928,63	RP
6.3.0.0.2.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	9,16	34,10	BDI 1	41,64	381,42	RP
6.3.0.0.3.	SINAPI-I	39428	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	M	17,48	7,09	BDI 1	8,66	151,38	RP
7.			ESQUADRIAS					-	20.490,76	
7.1.			PORTAS E JANELAS					-	20.490,76	
7.1.0.0.1.	SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	4,00	232,27	BDI 1	283,62	1.134,48	RP
7.1.0.0.2.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	19,25	438,99	BDI 1	536,05	10.318,96	RP
7.1.0.0.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,73	310,25	BDI 1	378,85	6.338,16	RP
7.1.0.0.4.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	190,05	BDI 1	232,07	464,14	RP
7.1.0.0.5.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	190,05	BDI 1	232,07	464,14	RP
7.1.0.0.6.	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	4,00	321,41	BDI 1	392,47	1.569,88	RP
7.1.0.0.7.	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	20,00	8,23	BDI 1	10,05	201,00	RP
8.			INSTALAÇÕES					-	28.473,40	
8.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.832,17	
8.1.1.			CAIXA DE EMBUTIR					-	1.378,34	
8.1.1.0.1.	SINAPI-I	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	UN	30,00	30,80	BDI 1	37,61	1.128,30	RP
8.1.1.0.2.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	10,78	BDI 1	13,16	250,04	RP
8.1.2.			DISJUNTORES E PROTEÇÕES					-	102,41	
8.1.2.0.1.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	11,98	BDI 1	14,63	102,41	RP
8.1.3.			INTERRUPTORES					-	177,98	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
8.1.3.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	20,98	BDI 1	25,62	51,24	RP
8.1.3.0.2.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	60,50	BDI 1	73,88	73,88	RP
8.1.3.0.3.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	43,29	BDI 1	52,86	52,86	RP
8.1.4.			INTERRUPTORES + TOMADAS					-	75,96	
8.1.4.0.1.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	31,10	BDI 1	37,98	75,96	RP
8.1.5.			QUADROS					-	598,17	
8.1.5.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	489,86	BDI 1	598,17	598,17	RP
8.1.6.			ENTRADA					-	1.468,36	
8.1.6.0.1.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.202,49	BDI 1	1.468,36	1.468,36	RP
8.1.7.			TOMADAS					-	563,83	
8.1.7.0.1.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	22,11	BDI 1	27,00	513,00	RP
8.1.7.0.2.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	41,63	BDI 1	50,83	50,83	RP
8.1.8.			LUMINÁRIAS					-	1.364,84	
8.1.8.0.1.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00	34,89	BDI 1	42,60	809,40	RP
8.1.8.0.2.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	84,04	BDI 1	102,62	410,48	RP
8.1.8.0.3.	SINAPI-I	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	4,00	2,69	BDI 1	3,28	13,12	RP
8.1.8.0.4.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	15,70	BDI 1	19,17	76,68	RP
8.1.8.0.5.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,00	45,17	BDI 1	55,16	55,16	RP
8.1.9.			ELETRODUTO					-	1.243,10	
8.1.9.0.1.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	10,65	7,18	BDI 1	8,77	93,40	RP
8.1.9.0.2.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	142,29	6,62	BDI 1	8,08	1.149,70	RP
8.1.10.			CABOS					-	2.859,18	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
8.1.10.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	364,90	2,63	BDI 1	3,21	1.171,33	RP
8.1.10.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	362,20	3,82	BDI 1	4,66	1.687,85	RP
8.2.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	18.641,23	
8.2.1.			ESGOTO SANITÁRIO					-	5.735,71	
8.2.1.1.			CAIXAS DE PASSAGEM					-	2.127,44	
8.2.1.1.1.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	271,30	BDI 1	331,28	331,28	RP
8.2.1.1.2.	SINAPI	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	3,00	490,31	BDI 1	598,72	1.796,16	RP
8.2.1.2.			CONEXÕES E ACESSÓRIOS					-	1.907,54	
8.2.1.2.1.	SINAPI-I	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	19,00	4,43	BDI 1	5,41	102,79	RP
8.2.1.2.2.	SINAPI	89778	LUVJA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	21,01	BDI 1	25,66	25,66	RP
8.2.1.2.3.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	90,94	BDI 1	111,05	111,05	RP
8.2.1.2.4.	SINAPI-I	6138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	2,00	10,26	BDI 1	12,53	25,06	RP
8.2.1.2.5.	SINAPI-I	325	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA	UN	50,00	3,13	BDI 1	3,82	191,00	RP
8.2.1.2.6.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	83,40	BDI 1	101,84	305,52	RP
8.2.1.2.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,22	BDI 1	8,82	17,64	RP
8.2.1.2.8.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	12,49	BDI 1	15,25	152,50	RP
8.2.1.2.9.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	21,60	BDI 1	26,38	105,52	RP
8.2.1.2.10.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	10,86	BDI 1	13,26	53,04	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
8.2.1.2.11.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	11,63	BDI 1	14,20	113,60	RP
8.2.1.2.12.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	27,08	BDI 1	33,07	66,14	RP
8.2.1.2.13.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	47,04	BDI 1	57,44	114,88	RP
8.2.1.2.14.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	12,88	BDI 1	15,73	15,73	RP
8.2.1.2.15.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	10,08	BDI 1	12,31	258,51	RP
8.2.1.2.16.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	21,01	BDI 1	25,66	205,28	RP
8.2.1.2.17.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	17,86	BDI 1	21,81	43,62	RP
8.2.1.3.			TUBOS					-	1.700,73	
8.2.1.3.1.	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	14,46	45,92	BDI 1	56,07	810,77	RP
8.2.1.3.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	23,60	30,88	BDI 1	37,71	889,96	RP
8.2.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	4.714,76	
8.2.2.1.			CONEXÕES E ACESSÓRIOS					-	1.683,06	
8.2.2.1.1.	SINAPI-I	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	48,00	4,43	BDI 1	5,41	259,68	RP
8.2.2.1.2.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	27,00	BDI 1	32,97	197,82	RP
8.2.2.1.3.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	27,08	BDI 1	33,07	396,84	RP
8.2.2.1.4.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	54,09	BDI 1	66,05	264,20	RP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
8.2.2.1.5.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	22,00	21,01	BDI 1	25,66	564,52	RP
8.2.2.2.			TUBOS					-	3.031,70	
8.2.2.2.1.	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	54,07	45,92	BDI 1	56,07	3.031,70	RP
8.2.3.			ÁGUA FRIA					-	8.190,76	
8.2.3.1.			CONEXÕES E ACESSÓRIOS					-	3.228,38	
8.2.3.1.1.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	39,26	BDI 1	47,94	95,88	RP
8.2.3.1.2.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	55,02	BDI 1	67,18	268,72	RP
8.2.3.1.3.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	19,95	BDI 1	24,36	48,72	RP
8.2.3.1.4.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	26,20	BDI 1	31,99	63,98	RP
8.2.3.1.5.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	6,00	45,71	BDI 1	55,82	334,92	RP
8.2.3.1.6.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	6,33	BDI 1	7,73	46,38	RP
8.2.3.1.7.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	11,33	BDI 1	13,84	41,52	RP
8.2.3.1.8.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00	31,34	BDI 1	38,27	76,54	RP
8.2.3.1.9.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	16,75	BDI 1	20,45	40,90	RP
8.2.3.1.10.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	242,60	BDI 1	296,24	592,48	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
8.2.3.1.11.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,71	BDI 1	20,40	20,40	RP
8.2.3.1.12.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	16,75	BDI 1	20,45	143,15	RP
8.2.3.1.13.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,87	BDI 1	8,39	33,56	RP
8.2.3.1.14.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,22	BDI 1	10,04	20,08	RP
8.2.3.1.15.	SINAPI	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	14,47	BDI 1	17,67	176,70	RP
8.2.3.1.16.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	28,33	BDI 1	34,59	69,18	RP
8.2.3.1.17.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00	60,98	BDI 1	74,46	148,92	RP
8.2.3.1.18.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	173,67	BDI 1	212,07	424,14	RP
8.2.3.1.19.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	21,47	BDI 1	26,22	52,44	RP
8.2.3.1.20.	SINAPI	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	33,17	BDI 1	40,50	81,00	RP
8.2.3.1.21.	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	6,72	BDI 1	8,21	24,63	RP
8.2.3.1.22.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	173,67	BDI 1	212,07	424,14	RP
8.2.3.2.			TUBOS					-	627,77	
8.2.3.2.1.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,66	20,53	BDI 1	25,07	392,60	RP
8.2.3.2.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,53	12,39	BDI 1	15,13	38,28	RP
8.2.3.2.3.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,41	5,80	BDI 1	7,08	80,78	RP
8.2.3.2.4.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,74	8,10	BDI 1	9,89	116,11	RP
8.2.3.3.			LOUÇAS E METAIS					-	4.334,61	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
8.2.3.3.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	569,27	BDI 1	695,14	1.390,28	RP
8.2.3.3.2.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	257,01	BDI 1	313,83	627,66	RP
8.2.3.3.3.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	262,04	BDI 1	319,98	319,98	RP
8.2.3.3.4.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	57,99	BDI 1	70,81	141,62	RP
8.2.3.3.5.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	75,27	BDI 1	91,91	91,91	RP
8.2.3.3.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	64,33	BDI 1	78,55	157,10	RP
8.2.3.3.7.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	289,26	BDI 1	353,22	1.412,88	RP
8.2.3.3.8.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	46,36	BDI 1	56,61	113,22	RP
8.2.3.3.9.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	32,74	BDI 1	39,98	79,96	RP
9.			PINTURA DE PAREDE /TETO						-	10.894,55
9.1.			PINTURA						-	10.894,55
9.1.0.0.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	167,69	12,13	BDI 1	14,81	2.483,49	RP
9.1.0.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	167,69	2,88	BDI 1	3,52	590,27	RA
9.1.0.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	173,39	13,43	BDI 1	16,40	2.843,60	RP
9.1.0.0.4.	SINAPI	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	173,39	11,56	BDI 1	14,12	2.448,27	RP
9.1.0.0.5.	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	13,44	8,67	BDI 1	10,59	142,33	RP
9.1.0.0.6.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,89	3,28	BDI 1	4,01	87,78	RP
9.1.0.0.7.	SINAPI	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	21,89	14,39	BDI 1	17,57	384,61	RP
9.1.0.0.8.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	103,08	15,21	BDI 1	18,57	1.914,20	RP
10.			DIVERSOS						-	3.150,33

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070234-67	Nº SICONV 897887/2020	PROPONENTE / TOMADOR Agência Estadual de Turismo - Goiás Turismo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Produção Associada ao Turismo			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO	MUNICÍPIO / UF Caiapônia-GO	BDI 1 22,11%	BDI 2 14,02%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia-GO									305.779,26	
10.1.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	267,18	
10.1.0.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	129,70	1,69	BDI 1	2,06	267,18	RP
10.2.			BANCADAS					-	2.883,15	
10.2.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP. 2	BANCADA DE GRANITO EM L (2,77 X 4,26 X 0,60 M) C/ 01 FURO PARA CUBA MÉDIA, CHUMBADA EM ALVENARIA C/ AUXILIO DE MÃOS FRANCESAS EM AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.361,11	BDI 1	2.883,15	2.883,15	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Verificou-se e atesta-se que a especificidade local justifica manutenção do item como "AS" (atribuído São Paulo) no custo unitário das composições do SINAPI

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caiapônia-GO

Local

segunda-feira, 28 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Caio Mota Ferrari

CREA/CAU: 1016361188D-GO

ART/RRT: 0121178280

RECURSO
↓