

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	MURO DO REGIMENTO DE CAVALARIA - PMGO (COM DESONERAÇÃO)	DATA : 30/07/2025		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO MURO DO REGIMENTO DE CAVALARIA - PMGO	GOINFRA CIVIL	T302 2025/04 COM DESONERAÇÃO	94,71% 55,97%
	LOCAL:	AVENIDA VEREADOR JOSÉ MONTEIRO, 1727-1813, SETOR NEGRÃO DE LIMA - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.650-300	SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	87,82% 50,32%
	CLIENTE:	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CP-96460080 APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADA PARA ENCONTROS DE ALVENARIA (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 3,46	R\$ 3,46
					TOTAL Material:	R\$ 3,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,68	R\$ 5,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 20,92	R\$ 4,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,12
					VALOR:	R\$ 13,58